

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont pomieszczenia nr 7</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg korytarza folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	Krotność = 4 1,2*8,59	m <sup>2</sup>	10,31	
				RAZEM	10,31
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(3,58*2+4,5*2-1,44*1,6-1,44*1,6)*2,68+3,58*4,5	m <sup>2</sup>	47,07	
				RAZEM	47,07
3	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - demontaż i ponowny montaż	szt.		
d.1	0205-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR-W 4-01	Rozebranie boazerii- szafek drewnianych bez odzysku materiału	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0438-05	4,71*2,68+1,15*0,62	m <sup>2</sup>	13,34	
				RAZEM	13,34
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	01 0353-04	0,94*2,04*2	szt.	3,84	
				RAZEM	3,84
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1	02 2003-03	0,94*2,05	m <sup>2</sup>	1,93	
				RAZEM	1,93
7	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2028-01	3,58*4,50	m <sup>2</sup>	16,11	
				RAZEM	16,11
8	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2013-01	47,07-3,58*4,5	m <sup>2</sup>	30,96	
				RAZEM	30,96
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-01	16,11	m <sup>2</sup>	16,11	
				RAZEM	16,11
10	KNR 4-01	Osadzenie w ścianach z cegieł krętek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na kłatkach schodowych po wymianie stolarki	m		
d.1	2612-08	2,04*2+0,95+1,60*4+1,44*4	m	17,19	
				RAZEM	17,19
12	KNR 0-19	Montaż drzwi antywłamaniowych Gerda jednoskrzydłowych w komplecie z ościeżnicą	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	0,95*2,04	m <sup>2</sup>	1,94	
				RAZEM	1,94
13	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1	01 0322-10	2*(2,05*2+0,95)*0,12	m	1,21	
				RAZEM	1,21
14	KNR 0-17	Gruntowanie ścian i sufitów preparatrm wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03	47,07+16,11	m <sup>2</sup>	63,18	
				RAZEM	63,18
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	30,96+16,11+1,21	m <sup>2</sup>	48,280	
				RAZEM	48,280
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-27	11,5	m	11,500	
				RAZEM	11,500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		16,11	m <sup>2</sup>	16,11	
				RAZEM	16,11
18	KNR 4-01 d.1 0817-02	Wykładziny PCW antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
		16,11	m <sup>2</sup>	16,11	
				RAZEM	16,11
19	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych na listwy kanałowe z tworzywa	m		
		0,12+0,12+3,58*2+4,50*2-0,90	m	15,50	
				RAZEM	15,50
<b>2</b>		<b>Remont Pomieszczenia nr 8</b>			
20	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2,41*2+4,50*2-1,44*1,60)*2,68+2,41*4,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,71	
				RAZEM	41,71
21	KNR 0-31 d.2 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie demontaż i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 4- d.2 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		0,94*2,04*2	szt.	3,84	
				RAZEM	3,84
23	KNR-W 2- d.2 02 1026-01 p.z.	Ościeżnice drewniane skrzynkowe nietypowe	m <sup>2</sup>		
		0,93*2,05	m <sup>2</sup>	1,91	
				RAZEM	1,91
24	KNR-W 2- d.2 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,0	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
25	KNR-W 2- d.2 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		0,94*2,05	m <sup>2</sup>	1,93	
				RAZEM	1,93
26	NNRNKB d.2 202 2028- 01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z lat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
		2,41*4,50-0,57*0,59	m <sup>2</sup>	10,51	
				RAZEM	10,51
27	NNRNKB d.2 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		30,86	m <sup>2</sup>	30,86	
				RAZEM	30,86
28	NNRNKB d.2 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		10,51	m <sup>2</sup>	10,51	
				RAZEM	10,51
29	KNR 4-01 d.2 0322-02	Osadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 0-23 d.2 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na kłatkach schodowych po wymianie stolarki	m		
		2,04*2+0,95+1,60*2+1,44*2+2,68	m	13,79	
				RAZEM	13,79
31	KNR-W 4- d.2 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		1*(2,05*2+0,95)*0,12	m	0,61	
				RAZEM	0,61
32	KNR 0-17 d.2 2608-03 p.z.	Gruntowanie ścian i sufitów preparatrm wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		0,61+10,51+30,86	m <sup>2</sup>	41,98	
				RAZEM	41,98

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>	41,980	41,980
34	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 50 mm	m	2,0*2+2,68*2	9,360
35	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	10,51	10,51
36	KNR 4-01	Wykładziny PCW antypoślizgowe	m <sup>2</sup>	10,51	10,51
37	KNR 4-01	Wymiana listew przysściennych na listwy kanałowe z tworzywa	m	13,16	13,16
<b>Remont pomieszczenia nr 10 z pomieszczeniem na kasę</b>					<b>RAZEM</b>
38	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,0*2	2,00
39	KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2 x ceownik 80	m	2,00	2,00
40	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegiel na pełno	m	2,0	2,00
41	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,25*0,9*0,9	0,20
42	KNR 0-19	Osadzenie okna (jak podawczego nba potrzeby okienka kasowego - przdre-sunego w 1/4 wysokości z PCV	m <sup>2</sup>	0,9*0,9	0,81
43	KNR 4-01	Obsadzenie podokiennika z pcw w ścianach z cegiel di 1,1 m	szt.	1,00	0,81
44	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	(3,39*2+3,46*2+2,37*2+3,39*2)*2,68+3,39*3,46+2,37*3,39	87,35
45	KNR 0-31	Gzejniłki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm mon-towane na ścianie - demontaż i ponowny montaż	szt.	2,00	87,35
46	KNR-W 4-	Rozebranie boazerii	m <sup>2</sup>	2,00	2,00
47	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.	2,14	2,14
48	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>	19,76	19,76
<b>RAZEM</b>					<b>19,76</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		67,59	m <sup>2</sup>	67,59	
				RAZEM	67,59
50	NNRNKB d.3 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		19,76	m <sup>2</sup>	19,76	
				RAZEM	19,76
51	KNR 4-01 d.3 0322-02	Osadzenie w ścianach z cegieł kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
52	KNR 0-23 d.3 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na kłatkach schodowych po wymianie stolarki 2,04*4+0,95*2+1,63*4+1,45*4+0,9*4	m		
			m	25,98	
				RAZEM	25,98
53	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi antywłamaniowych Gerda jednoskrzydłowych w komplecie z ościeżnicą 0,95*2,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,94	
				RAZEM	1,94
54	KNR-W 4- d.3 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (2,05*2+0,95)*0,12	m		
			m	0,61	
				RAZEM	0,61
55	KNR 0-17 d.3 2608-03 p.z.	Gruntowanie ścian i sufitów preparatrm wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		87,37+0,61	m <sup>2</sup>	87,98	
				RAZEM	87,98
56	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		87,35+0,61	m <sup>2</sup>	87,960	
				RAZEM	87,960
57	KNR 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*2,68+1,20*2	m		
			m	7,760	
				RAZEM	7,760
58	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19,76	m <sup>2</sup>	19,76	
				RAZEM	19,76
59	KNR 4-01 d.3 0817-02	Wykładziny PCW antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
		19,76	m <sup>2</sup>	19,76	
				RAZEM	19,76
60	KNR 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych na listwy kanałowe z tworzywa 1,06+3,39+3,46+0,73+1,78+0,96+1,78+0,73+2,37*2+3,40	m		
			m	22,03	
				RAZEM	22,03
<b>4</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 6</b>			
61	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,99*2+3,39*2)*2,71+3,99*3,39-0,5*0,98	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53,04	
				RAZEM	53,04
62	KNR 0-31 d.4 0205-01 p.z.	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - demontaż i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	KNR 0-17 d.4 2608-03 p.z.	Gruntowanie ścian i sufitów preparatrm wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		53,04	m <sup>2</sup>	53,04	
				RAZEM	53,04
64	KNR 4-01 d.4 1204-02 p.z.	Dwukrotne malowanie farbami Tikurilla Optiva półmat (kolor deo wybrania wg wzornika) starych tynków wewnętrznych wykończonych gładziami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		53,04	m <sup>2</sup>	53,040	
				RAZEM	53,040

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*2,68+1,20*2	m m	7,760	7,760
				RAZEM	7,760
66	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,04	13,04
				RAZEM	13,04
67	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr 8 mm na pdkt. 4 mm i folią paro-przepuszczalną z listwą progową 1,0 m 13,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,04	13,04
				RAZEM	13,04
68	KNR 4-01 d.4 0815-08	Wymiana listew przyściennych na listwy kanałowe z tworzywa 0,5+0,98+3,49+3,39+3,99+2,41	m m	14,76	14,76
				RAZEM	14,76
<b>5</b>		<b>Remont "Sali Ślubów"</b>			
69	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (7,50*2+4,48*2+0,54*2)*2,68+7,50*4,48-0,69*0,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,33	100,33
				RAZEM	100,33
70	KNR 0-31 d.5 0205-01 p.z.	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - demontaż i ponowny montaż 2	szt. szt.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
71	KNR-W 4- d.5 01 0438-05 p.z.	Rozebranie boazerii i elementów drewnianych obudowy ścian 23,02*0,84+7,50*0,36+0,58*(7,5+2*4,48)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,58	31,58
				RAZEM	31,58
72	KNR-W 2- d.5 02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - obudowa pionu c.o. 0,9*2,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,41	2,41
				RAZEM	2,41
73	NNRNKB d.5 202 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąk nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 33,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,23	33,23
				RAZEM	33,23
74	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 67,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,11	67,11
				RAZEM	67,11
75	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 33,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,23	33,23
				RAZEM	33,23
76	NNRNKB d.5 202 2014-05 p.z.	(z.X) Gładzie gipsowe - dodatek za drugą warstwę gr 2 mm 100,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,33	100,33
				RAZEM	100,33
77	KNR 4-01 d.5 0322-02	Osadzenie w ścianach z cegieł kratek wentylacyjnych 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
78	KNR 4-01 d.5 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,80	m m	1,80	1,80
				RAZEM	1,80
79	KNR-W 4- d.5 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 1 dwuteownik 140 1,80	m m	1,80	1,80
				RAZEM	1,80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR 4-01 d.5 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegiel' na pełno' 1,8	m m	1,80	1,80
				RAZEM	1,80
81	KNR 0-23 d.5 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na klatkach schodowych po wymianie stolarki 2,68*3+1,40*6+1,60*6+1,4+2,08*2	m m	31,60	31,60
				RAZEM	31,60
82	KNR 0-19 d.5 1024-08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych pełnych drzewnianych z ościerznicą skrzynkową zamykaną nietypową 1,40x2,08 1,40*2,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,86	2,86
				RAZEM	2,86
83	KNR-W 4- d.5 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 7,5*4,48+4,48*2,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,61	45,61
				RAZEM	45,61
84	KNR 0-17 d.5 2608-03 p.z.	Gruntowanie ścian i sufitów preparatrm wzmacniającym 100,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,33	100,33
				RAZEM	100,33
85	KNR 4-01 d.5 1204-02 p.z.	Dwukrotne malowanie farbami Tikurilla Optiva półmat (kolor deo wybrania wg wzornika) starych tynków wewnętrznych wykończonych gładziami gipsowymi 100,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,530	100,530
				RAZEM	100,530
86	KNR 4-01 d.5 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 7,50*2+3*0,8*2	m m	19,800	19,800
				RAZEM	19,800
87	KNR-W 4- d.5 01 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm napraw uszkodzonych miejsc 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,00	6,00
				RAZEM	6,00
88	NNRNKB d.5 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr 8 mm na pdkt. 4 mm i folią paroprzepuszczalną z listwą progową 1,0 m 33,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,23	33,23
				RAZEM	33,23
89	KNR 4-01 d.5 0815-08	Wymiana listew przyściennych na listwy kanałowe z tworzywa 4,48*2+7,50*2-1,4+0,54*2	m m	23,64	23,64
				RAZEM	23,64
90	TZKNBK IX d.5 0301a	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 4 cm) - w obwodzie sufitu 7,50*2+4,48*2+0,54*2	model 0.5m model 0.5m	25,04	25,04
				RAZEM	25,04
91	KNR 4-01 d.5 0820-03	Przybicie na podłogach płyt twardej z OSB grubości 12 mm 33,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,23	33,23
				RAZEM	33,23
92	TZKNBK IX d.5 3101c/ 3101d cz.o. w.ob.7.	Kartusze o rysunku złożonym o pow.0.825 m <sup>2</sup> - wykonanie modelu - interpolacja 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
93	TZKNBK IX d.5 3106c/ 3106d uwaga p.tablicą	Kartusze o rysunku złożonym o pow.0.825 m <sup>2</sup> - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych - ilość 1 szt. - interpolacja 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
94	TZKNBK IX d.5 3109c/ 3109d	Kartusze o rysunku złożonym o pow.0.825 m <sup>2</sup> - montaż odlewów z materiałów szlachetnych - interpolacja 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
6		<b>Roboty towarzyszące</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	TZKNBK I d.6 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 3 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
96	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km na odległ. 4 km Krotność = 4 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00