

# GMINA MŁYNARZY

Osrodek Kultury w Młynarach, remont dachu nad częścią mieszkalną

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. ROBOTY DEKARSKIE</b>				
1	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka		
		11,34*7,26*2 +3,65*2,22-4,2*4,2/2	m2	163,940
		razem	m2	163,940
2	KNR 4-01 0412/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu		
		18	szt	18,000
		razem	szt	18,000
3	KNR 4-01 0412/03	Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu		
		5	m	5,000
		razem	m	5,000
4	KNR 4-01 0414/10	Wymiana łacenia dachu w odstępach ponad 16cm pod pokrycie dachówką		
		11,34*7,26*2 +3,65*2,22-4,2*4,2/2	m2	163,940
		razem	m2	163,940
5	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk		
		52,5	m2	52,500
		razem	m2	52,500
6	KNR 4-01 0614/01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt		
		11,34*7,26*2 +3,65*2,65-4,2*4,2/2	m2	165,509
		razem	m2	165,509
7	KNR 2-02w97 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - analog izol. wiatr.		
		11,34*7,26*2 +3,65*2,65-4,2*4,2/2	m2	165,509
		razem	m2	165,509
8	KNR 2-02 0504/02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną		
		11,34*7,26*2 +3,65*2,65-4,2*4,2/2	m2	165,509
		razem	m2	165,509
9	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych		
		3,63*2*3+11,34*2-4,8	m	39,660
		razem	m	39,660
10	KNR 4-01 0410/03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych grubości 19mm - analog. desek szlówkowych pod okapem		
		0,5*11,34*2-0,5*4,8+0,40*0,6*2	m2	9,420
		razem	m2	9,420
11	KNR 4-01 0628/05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt		
		39,66+9,42	m2	49,080
		razem	m2	49,080
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		5,5*2*0,6+7,5*3*0,45+2,0*0,45+5,3*0,55+0,95*2*0,40+0,65*2*0,40	m2	21,820
		razem	m2	21,820
13	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
		11,34*2-4,8	m	17,880
		razem	m	17,880
14	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		5,42+2*3,5	m	12,420
		razem	m	12,420
15	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		21,82+11,34*0,35*2-4,8*0,35+0,5*2*0,35	m2	28,428
		razem	m2	28,428
16	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm		
		17,88+2*0,6	m	19,080
		razem	m	19,080
17	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm		

Ośrodek Kultury w Młynarach. remont dachu nad częścią mieszkalną

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,42+2*3,5+2*0,5	m	13,420
		razem	m	13,420
18	KNR 2-02 0515/07	Obróbki z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką		
		3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
19	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną - analog. krytych dachówką		
		2*0,7+11+3,30*2	m	19,000
		razem	m	19,000
20	KNR 2-02w97 0409/04	Wymiany i rozpory z tarcicy nasyczonej o przekroju do 180cm2 - konstrukcja pod wylaz dachowy		
		0,12*0,06*1,2*2	m3	0,017
		razem	m3	0,017
21	KNR 2-02w97 1016/07	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
22	KNR 4-01 0416/01	Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych		
		1,5	m	1,500
		razem	m	1,500
23	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji - na kominach		
		5	m2	5,000
		razem	m2	5,000
24	KNR 4-01 0420/04	Wykonanie daszków zabezpieczających		
		3	m2	3,000
		razem	m2	3,000
25	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m		
		4	kolumna	4,000
		razem	kolumna	4,000
26	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		3,2	m3	3,200
		razem	m3	3,200
27	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		3,2	m3	3,200
		razem	m3	3,200 x6
28		utyliczacja gruzu		
		8,2	t	8,200
		razem	t	8,200

## GMINA MŁYNARY

14-420 MŁYNARY, ul. Dworcowa 29  
 ☎ (55) 248-60-82 📠 (55) 248-64-00  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 REGON 170748130 NIP 578-31-09-418