

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - (budynek świetlicy)				
1	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku (7,80*18,38)*2	m2	286,728
		razem	m2	286,728
2		Pakowanie, wywiezienie i utylizacja płyt eternitowych (w Elblągu) (7,80*18,38)*2	m2	286,728
		razem	m2	286,728
3	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 18,38+3,60	m	21,980
		razem	m	21,980
4	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,4*2	m	6,800
		razem	m	6,800
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7,80*4*0,50+18,38*0,4	m2	22,952
		razem	m2	22,952
6	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm (7,80*18,38)*2	m2	286,728
		razem	m2	286,728
II. ROBOTY DEKARSKIE - (budynek świetlicy)				
7	KNR 2-02w97 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- analog izol. wiatr. (7,80*18,38)*2	m2	286,728
		razem	m2	286,728
8	KNR 2-02u2 0411/01	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych (7,80*18,38)*2	m2	286,728
		razem	m2	286,728
9	KNR 2-02u2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych 18,38	m	18,380
		razem	m	18,380
10	KNR 2-02u2 0536/04	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni ponad 100m2 (7,80*18,38)*2	m2	286,728
		razem	m2	286,728
11	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną 18,38	m	18,380
		razem	m	18,380
12	KNR 2-02u2 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych i okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną 18,38+3,60	m	21,980
		razem	m	21,980
13	KNR 2-02u2 0539/03	Montaż osłon bocznych i witrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną 7,80*4	m	31,200
		razem	m	31,200
14	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną 18*2	m	36,000
		razem	m	36,000
15	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm - analog. z blachy powlekanej 18,38+3,60	m	21,980
		razem	m	21,980
16	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm - analog. z blachy powlekanej 3,4*2	m	6,800
		razem	m	6,800
17	KNR 2-02 0513/02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30cm		
		7	szt	7,000
		razem	szt	7,000

V. NAPRAWA DACHU KOTŁOWNI				
32	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4,0+3,6)*2*0,3		
			razem	m2 4,560
33	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach (4,0+0,25)*0,33		
			razem	m2 1,403
34	KNR 4-01 0723/01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2 (4,0+0,25)*0,33		
			razem	m2 1,403
35	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów (4,0+0,25)*0,33		
			razem	m2 1,403
36	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,9*0,55		
			razem	m2 0,495
37	KNR 4-01w97 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych o średnicy do 6mm 6,5		
			razem	kg 6,500
38	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu 0,9*0,55		
			razem	m2 0,495
39	KNR 2-02w97 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 3,48*4,0		
			razem	m2 13,920
40	KNR 2-02w97 0504/03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalną (4,0*2+3,48+0,4*2+0,7*2)*0,60		
			razem	m2 8,208
41	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 3,60*0,6		
			razem	m2 2,160
42	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm 3,60		
			razem	m 3,600
43	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm 3		
			razem	m 3,000

GMINA MŁYNARY

14-420 MŁYNARY, ul. Dworcowa 29

☎ (55) 248-60-82 📠 (55) 248-64-00

woj. warmińsko-mazurskie

REGON 170748130 NIP 578-31-09-418