

PRZEDMIAR / OBMIAR ROBÓT

MIASTO I GMINA MŁYNARY, 14-420 MŁYNARY ULICA DWORCOWA 29
KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZYŁĄCZAMI
PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ I ULICY KWIATOWEJ W MŁYNARACH
09/90/0043/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.iary	Ilość	Cena	wartość
0001 ROBOTY ZIEMNE					
0010	KNR R 201011901KI ROB.POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH-TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	km	0,1915		
0020	KNR R 20102170600 WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIĘBIER.0,40m3 NA ODKŁAD-GRUNT KAT.III 191.5*1.8*1.0*0.8				
	R a z e m ... m3			275.7600 275.7600	100m3 2,7576
0030	KNR R 20103170500 RĘCZN.WYKOPY LINIOWE O ŚCIAN.PIONOW.POD FUNDAM/RUROC/KOLEKT. GŁĘB.DO 3,0m SZER.0,8-1,5m GR.SUCHY KAT.III-IV;WYD.UROB.RECZ 191.5*1.8*1.0*0.2				
	R a z e m ... m3			68.9400 68.9400	100m3 0,6894
0040	KNR R 21805010400 PODŁOŻE Z POSPÓŁKI-KRUSZYWO NIENORMOWANE GRUB.25cm 191.5*1.0				
	R a z e m ... m2			191.5000 191.5000	100 m2 1,9150
0050	KNR R 201032101KI WYKON.PEŁNEGO UMOCN.ŚCIAN PION.WYKOP.LINIOWYCH BALAMI DREWN. GŁĘB.3,0m SZER.DO 1,0m GRUNT SUCHY KAT.I-II;Z ROZBIÓRKA 383*1.8				
	R a z e m ... m2			689.4000 689.4000	100 m2 6,8940
0060	KNR R 21805010400 PODŁOŻE Z POSPÓŁKI-KRUSZYWO NIENORMOWANE GRUB.25cm 191.5*1.0				
	R a z e m ... m2			191.5000 191.5000	100 m2 1,9150
0070	KNNR 104080200 ZAGESZCZENIE UPREDZONIO ROZPLANT.WARSTWAMI GRUNTU W NASYPIE UBIJAKIEM, GR.SPOISTY III 191.5*1.8*1.0				
	R a z e m ... m3			344.7000 344.7000	100m3 3,4470
0080	KNR R 20102170600 ZASYPIANIE WYKOPU KOPARKAMI PODSIĘBIER.0,40m3 GRUNT KAT.III 191.5*1.3*1.0*0.8				
	R a z e m ... m3			199.1600 199.1600	100m3 1,9916
0090	KNR R 20103200200 RĘCZNE ZASYPIANIE WYKOPU LINIOWEGO O ŚCIANACH PIONOWYCH GŁĘB. DO 1,5m SZER.0,8-1,5m GRUNT KAT.III-IV 191.5*1.3*1.0*0.2				
	R a z e m ... m3			49.7900 49.7900	100m3 0,4979
0100	KNR R 201030102KI WYWIEZIENIE ZIEMI POCHODZĄCEJ Z DRÓG I CHODNIKÓW ORAZ Z MIEJSCA PODSYBKI I OBSYBKI 106.5*1.8*1.0 191.5*0.2*1.0 191.5*0.3*1.0				
	R a z e m ... m3			191.7000 38.3000 57.4500 287.4500	100m3 2,8745
0110	KNR W 201060901KI WYMIANA GRUNTU W DROGACH I CHODNIKACH (PIASEK) 106.5*1.0*1.0				
	R a z e m ... m3			106.5000 106.5000	m3 106,5000
0002 ROBOTY MONTAŻOWE					
0120	KNR R 218080201KI PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	szt	1,0000		
0130	KNR W 21804080200 KANAL Z RUR PVC D 160 MM LACZONYCH NA WCISK	100 m	1,8450		

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość	Cena	Wartość
0140	KNR W 21804080300 KANAL Z RUR PVC D 200 MM LACZONYCH NA WCISK	100 m	0,0500		
0150	KNR W 21804080600 KANAL Z RUR PVC D 400 MM LACZONYCH NA WCISK	100 m	0,0200		
0160	KNR R 218061301KI STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH O SRED.1000 MM GLEBOK 3M W GOTOWYM WYKOPIE: D1.D2.D8.D7.D11.D13.D15.D14.	szt	8,0000		
0170	KNR R 21806130200 STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH D 1000 MM -ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOKOSCI	szt	-6,0000		
0180	KNR P 405041101KI WŁACZENIE DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI, ANALOGIA D6.D10.D12.D16.wp10.wp9.wp15.wp16.wp3.wp4.wp5.wp6.wp7.wp8	kp1.	14,0000		
0190	KNR W 21805240200 STUDZIENKA SCIEKOWA ULICZNA BETONOWA D 500 Z OSADNIKIEM BEZ SYFONU	szt	23,0000		
0200	KNR R 218061305KI DOSTAWA I MONTAŻ SEPARATORA PSW LAMELOWY 15/150 ANALOGIA	szt	1,0000		
0210	KNR R 218061305KI DOSTAWA I MONTAŻ OSADNIKA V=5.0 M3 ANALOGIA	szt	1,0000		
0220	KNR R 218061305KI DOSTAWA I MONTAŻ SEPARATORA PSK-II 15	szt	1,0000		
0230	KNR W 21801221200 NASUWKA PVC DN 600	10 szt	0,1000		
0240	KNR W 21903060500 RURY OCHRONNE (OSLONOWE) Z PE,PCW,PP O SREDNICY 110 MM AROT, 14 KOLIZJI Z MEDIAMI	m	14,0000		
0250	KNR W 21903060800 RURY OCHRONNE (OSLONOWE) Z PE,PCW,PP O SREDNICY 160 MM AROT, 2 KOLIZJE Z MEDIAMI	m	2,0000		

* koniec wydruku * 2011-02-28

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM W-WA
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA