

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 115,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,630	 115,630
				RAZEM	
2	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie LAZIENKA 16,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,240	 16,240
				RAZEM	16,240
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4	KNR 0-14 d.1 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 105,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105,580	 105,580
				RAZEM	105,580
5	KNR 4-01 d.1 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania 26,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,240	 26,240
				RAZEM	26,240
6	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 8	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-01 d.1 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm 5,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,620	 5,620
				RAZEM	5,620
8	KNR 4-01 d.1 0816-02	Ocyklinowanie podłog 105,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105,580	 105,580
				RAZEM	105,580
9	KNR-W 4-01 d.1 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną podłog 102,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,720	 102,720
				RAZEM	102,720
10	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na za- prawie bez pasków 16,39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,390	 16,390
				RAZEM	16,390
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 115,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,630	 115,630
				RAZEM	115,630
12	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem 105,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105,580	 105,580
				RAZEM	105,580
13	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 12,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,240	 12,240
				RAZEM	12,240
14	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,860	 2,860
				RAZEM	2,860
15	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wew- nętrznych z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Roboty instalacji sanitarnych</b>			
16	d.2	Montaż kominka zeliwnego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17	KNR 0-14 d.2 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kart Kominek 1,2*2,45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,820	 8,820
				RAZEM	8,820
18	KNR 4-02 d.2 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-02 d.2 0223-02	Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3</b>		<b>Roboty instalacji elektrycznych</b>		RAZEM	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektryczna przełożenie przez płyty	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000