

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wymiana schodów drewnianych i podłóg z drewna twardego</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym 21	stop. stop.	21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
2	KNR 4-01 d.1 0431-02 p.z.	Rozebranie schodów (balustrad) o konstrukcji drewnianej (3.65+1.18+3.0+2.5)*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.40</b>
3	KNR 4-01 d.1 0107-08 p.z.	Pomosty dla ruchu tymczasowego 10.70*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.42</b>
4	KNR 19-01 d.1 1017-04	Wymiana elementów schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna twardego struganego - podstopnie (0,15*1,40) 21	szt. szt.	21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
5	KNR 19-01 d.1 1017-03	Wymiana elementów schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna twardegostruganego - stopnie (0,31*1,40) 21	szt. szt.	21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
6	KNR 19-01 d.1 1012-08 p.z.	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. ponad 1,0 m (1,38) w krawędziach elementów drewnianych z drewna twardego 21	szt. szt.	21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
7	KNR 19-01 d.1 1012-05 p.z.	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów drewnianych 63	szt. szt.	63.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
8	KNR 19-01 d.1 1018-03	Wymiana tralek bogato ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych - słupki końcowe balustrad (160*160mm dł 1,20) 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
9	KNR 19-01 d.1 1014-02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytyw) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 3.65+1.18+3+2.5	m m	10.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.33</b>
10	KNR 19-01 d.1 1014-03	Wymiana skrętów do 90 st. poręczy (pochwytyw) schodowych z drewna twardego 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 4.0*1.48+4.0*5.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.32</b>
12	KNR 19-01 d.1 0910-02	Podłoga z desek struganych jesionowych lub dębowocho gr. 32 mm - podest pośredni i podłoga 1 piętra 4.0*1.48+4.0*5.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.32</b>
13	KNR 4-01 d.1 0711-04	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) (0.30+0.20)*0.15*21+4*2+1.48*2+5.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.235</b>
14	KNR 4-01 d.1 1209-10 p.z.	Dwukrotne loakierowanie tralek schodowych biegów i policzków pochwytyw 12.40+28.44+7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.840</b>
15	KNR 0-18 d.1 2612-07 p.z.	Ażurowa ściana z elementów drewnianych - drewno iglaste strugane 2.5*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
16	KNR-W 4-01 d.1 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 28.44+29.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.76</b>
17	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu i materiału porozbiórkowego spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
18	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km kolejne 5 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>