

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana schodów drewnianych z drewna twardego			
1	KNR 4-01 d.1 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 3.4*1.55	m ² m ²		
				5.27	
				RAZEM	5.27
2	KNR 4-01 d.1 0431-02 p.z.	Rozebranie schodów (balustrad) o konstrukcji drewnianej (0.85+1.3+1.2)*0.96	m ² m ²		
				3.22	
				RAZEM	3.22
3	KNR 19-01 d.1 0406-02 p.z.	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy i belki (100*100mm) z drewna twardego Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.042 3+1.20	m m ³ m		
				4.20	0.04
				RAZEM	4.20
4	KNR 2-22 d.1 0603-01 p.z.	belki policzkowe 0.85+1.30+2.85+2.45+1.5	m m		
				8.95	
				RAZEM	8.95
5	KNR 19-01 d.1 1017-01	Wymiana elementów schodów drewnianych zabiegowych z drewna twardego struganego - stopnie (dł od 1,25 do 1,85; szerokość od 0,18 do 0,54 16	szt. szt.		
				16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNR 19-01 d.1 1017-02	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna twardego struganego - podstopnie wys. 17cm dł od 1,25 do 1,85 16	szt. szt.		
				16.00	
				RAZEM	16.00
7	KNR 19-01 d.1 1012-08 p.z.	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. ponad 1,0 m (średnio 1,55 m) w krawędziach elementów drewnianych z drewna twardego 16	szt. szt.		
				16.00	
				RAZEM	16.00
8	KNR 19-01 d.1 1012-05 p.z.	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów drewnianych 64	szt. szt.		
				64.00	
				RAZEM	64.00
9	KNR 19-01 d.1 1018-04	Wymiana trałek prostych, gładkich okrągłych lub prostokątnych mocowanych w policzka w schodach drewnianych 17	szt. szt.		
				17.00	
				RAZEM	17.00
10	KNR 19-01 d.1 1014-02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytywów) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 0.85+1.3+1.2+2.85+2.45+1.5	m m		
				10.15	
				RAZEM	10.15
11	KNR 19-01 d.1 1014-03	Wymiana skrętów do 90 st. poręczy (pochwytywów) schodowych z drewna twardego 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 3.10*3.6	m ² m ²		
				11.16	
				RAZEM	11.16
13	KNR 19-01 d.1 0910-02	Podłoga z desek struganych jesionowych lub dębowocho gr. 32 mm - podłoga parteru 11.16	m ² m ²		
				11.16	
				RAZEM	11.16
14	KNR 4-01 d.1 1209-10 p.z.	Dwukrotne loakierowanie trałek schodowych biegów i policzków pochwytywów 5.27+3.22+4.21+11.16	m ² m ²		
				23.860	
				RAZEM	23.860
15	KNR 0-18 d.1 2612-07 p.z.	Ażurowa ściana z elementów drewnianych - drewno iglaste strugane 1.0*1.2	m ² m ²		
				1.20	
				RAZEM	1.20
16	KNR-W 4-01 d.1 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 5.27+4.21+11.16	m ² m ²		
				20.64	
				RAZEM	20.64
17	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu i materiału porozbiórkowego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1	0108-10	nast. 1 km kolejne 5			
		Krotność = 5			
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000