

Budynek zaplecza socjalnego przy "ORLIKU" w Młynarach, termomodernizacja pokrycia dachowego, dostosowanie do obowiązujących przepisów podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacja elewacji, roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY DEKARSKIE				
1	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 15,8*2	m	31,600
		razem	m	31,600
2	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,2*4	m	12,800
		razem	m	12,800
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (5,60+15,8)*2*0,25	m2	10,700
		razem	m2	10,700
4	KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - analog. paroizolacji 5,60*15,8	m2	88,480
		razem	m2	88,480
5	KNR 2-02w 0608/02	Izolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na zaprawie układane na wierzchu konstrukcji - analog. izolacja poliuretanowa poliizocjanurowa np. z płyt PIR termPIR BT z frezem gr. 10 cm na zaprawie klejowej (Płyty PIR z okładziną gazoprzepuszczalną z nasączonego bitumem welonu szklanego BT) 5,60*15,8	m2	88,480
		razem	m2	88,480
6	KNR 2-02w 0504/01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 5,60*15,8	m2	88,480
		razem	m2	88,480
7	KNR 2-02w 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - analog. z blachy stalowej powlekanej (5,60+15,8)*2*0,40	m2	17,120
		razem	m2	17,120
8	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm - analog. montaż rynien istniejących 15,8*2	m	31,600
		razem	m	31,600
9	KNR 4-01 0527/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm - analog. montaż rur spustowych istniejących 3,2*4	m	12,800
		razem	m	12,800
II. REMONT POSADZKI W SZATNIACH I POM. PRZYNALEŻNYCH (dwie szatnie)				
10	KNR 4-02w 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
11	KNR 4-02w 0222/03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
12	KNR 4-02w 0220/01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
13	KNR 4-02w 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
14	KNR 4-02w 0132/03	Wymiana baterii natryskowej 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
15	KNR 4-02w 0210/01	Wymiana odcinka rury z PVC o średnicy 32mm, z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia 4	miejsc	4,000
		razem	miejsc	4,000
16	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,42*7,37*2	m2	35,671

Budynek zaplecza socjalnego przy "ORLIKU" w Młynarach, termomodernizacja pokrycia dachowego, dostosowanie do obowiązujących przepisów podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacja elewacji, roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	35,671
17	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów 2,42*14		m	33,880
			razem	m	33,880
18	KNR 4-01w97 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm 2,42*7,37		m2	17,835
			razem	m2	17,835
19	KNR 4-01w97 0609/02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy następny 1cm - za następne 30 cm 2,42*7,37		m2	17,835
			razem	m2	17,835 x30
20	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 2,42*7,37*0,40		m3	7,134
			razem	m3	7,134
21	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm 2,42*7,37*0,10*2		m3	3,567
			razem	m3	3,567
22	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,42*7,37*2		m2	35,671
			razem	m2	35,671
23	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - 10 cm 2,42*7,37*2		m2	35,671
			razem	m2	35,671
24	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa 14 cm 2,42*7,37*2		m2	35,671
			razem	m2	35,671
25	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,42*7,37*2		m2	35,671
			razem	m2	35,671
26	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 2,42*7,37*2		m2	35,671
			razem	m2	35,671
27	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - 30 mm 2,42*7,37*2		m2	35,671
			razem	m2	35,671 x3
28	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą 2,42*7,37*2		m2	35,671
			razem	m2	35,671
29	KNR 2-02 1120/04	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek 27,75*2		m	55,500
			razem	m	55,500
30	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 27,75*2		m	55,500
			razem	m	55,500
		III. REMONT POSADZKI W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
31	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 2,44*2,39		m2	5,832
			razem	m2	5,832
32	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 2,44*2,39*0,15		m3	0,875

Budynek zaplecza socjalnego przy "ORLIKU" w Młynarach, termomodernizacja pokrycia dachowego, dostosowanie do obowiązujących przepisów podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacja elewacji, roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m3	0,875
33	KNR 4-02w 0220/01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym 1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
34	KNR 4-02w 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
35	KNR 4-02w 0224/03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt 1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
36	KNR 4-01w97 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 2,44*2,39		m2	5,832
			razem	m2	5,832
37	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 2,44*2,39		m2	5,832
			razem	m2	5,832
38	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 2,44*2,39		m2	5,832
			razem	m2	5,832
39	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 2,44*2,39		m2	5,832
			razem	m2	5,832 x3
40	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą 2,44*2,39		m2	5,832
			razem	m2	5,832
41	KNR 2-02 1120/04	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek (2,44+2,39)*2-1,1		m	8,560
			razem	m	8,560
42	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek (2,44+2,39)*2-1,1		m	8,560
			razem	m	8,560
		IV. REMONT POSADZKI - BIURO I MAGAZYNEK			
43	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 2,45*2,48*2		m2	12,152
			razem	m2	12,152
44	KNR 4-01 0410/05	Wymiana podsufitki z płyt wiórowo-cementowych grubości 3cm - analog. wymiana płyty OSB gr.2,2 cm pod wykładziną 2,45*2,48*2		m2	12,152
			razem	m2	12,152
45	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem 15 cm na ścianę 2,75*2,78*2		m2	15,290
			razem	m2	15,290
46	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 2,75*2,78*2		m2	15,290
			razem	m2	15,290
		V. WYMIANA ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ I SKRZYDŁA DRZWIOWEGO WEWN. (przed zakupem i montażem wykonać pomiar kontrolny)			
47	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - analog. demontaż drzwi stalowych przeszklonych 2,34*2,55*2		m2	11,934
			razem	m2	11,934

Budynek zaplecza socjalnego przy "ORLIKU" w Młynarach, termomodernizacja pokrycia dachowego, dostosowanie do obowiązujących przepisów podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacja elewacji, roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 2-02w97 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlami 2,34*2,55*2	m2	11,934
		razem	m2	11,934
49		Wyniana skrzysła drzewiowego 95*2,00m (w standardzie drzwi istn.) 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
VI. KONSERWACJA ELEWACJI Z DESEK				
50	KNR 4-01 0610/03	Odrzymbianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2 - analog. oczyszczenie pow. do przed impregnacją (5,60+15,80)*2*2,80-2,34*2,88*2	m2	106,362
		razem	m2	106,362
51	KNR 4-01 0628/05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek i płyt - konserwacja elewacji z desek preparatem np. SADOLIN CLASSIC IMPREGNAT (5,60+15,80)*2*2,80-2,34*2,88*2	m2	106,362
		razem	m2	106,362
52	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m (5,6+15,8-2,3)*2,0*2	m2	76,400
		razem	m2	76,400
VII. BALUSTRADA PRZY PODJEŹDZIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
53	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3	m2	3,000
		razem	m2	3,000
54		Balustrady z rur stalowych, ze stali kwasoodpornej gat. 316 o powierzchni szlifowanej (satynowej) - z pochwytem pośrednim - zakup i dostawa 1,85+8,70+6,70	m	17,250
		razem	m	17,250
55	KNR 2-31u1 0511/02	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8cm ponad 10 do 20szt kostki na 1m2 - uzupełnienie 3	m2	3,000
		razem	m2	3,000
VIII. ROBOTY NIEPRZEWDZIANE				
56		Roboty nieprzewidziane 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000