

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana schodów drewnianych			
1	KNR 4-01 d.1 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym 21	stop. stop.	21.00	
				RAZEM	21.00
2	KNR 4-01 d.1 0431-02 p.z.	Rozebranie schodów (balustrad) o konstrukcji drewnianej (3.65+1.18+3.0+2.5)*1.20	m ² m ²	12.40	
				RAZEM	12.40
3	KNR 4-01 d.1 0107-08 p.z.	Pomosty dla ruchu tymczasowego 10.70*0.6	m ² m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
4	KNR 19-01 d.1 1017-04	Wymiana elementów schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna twardego struganego - podstopnie (0,15*1,40) 21	szt. szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
5	KNR 19-01 d.1 1017-03	Wymiana elementów schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna twardego struganego - stopnie (0,31*1,40) 21	szt. szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
6	KNR 19-01 d.1 1012-08 p.z.	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. ponad 1,0 m (1,38) w krawędziach elementów drewnianych z drewna twardego 21	szt. szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
7	KNR 19-01 d.1 1012-05 p.z.	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów drewnianych 63	szt. szt.	63.00	
				RAZEM	63.00
8	KNR 19-01 d.1 1018-03	Wymiana tralek bogato ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych - słupki końcowe balustrad (160*160mm dł 1,20) 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 19-01 d.1 1018-03	Wymiana tralek bogato ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych 65	szt. szt.	65.00	
				RAZEM	65.00
10	KNR 19-01 d.1 1014-02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 3.65+1.18+3+2.5	m m	10.33	
				RAZEM	10.33
11	KNR 19-01 d.1 1014-03	Wymiana skrętów do 90 st. poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 4.0*1.48+4.0*5.85	m ² m ²	29.32	
				RAZEM	29.32
13	KNR 19-01 d.1 0910-02	Podłoga z desek struganych jesionowych lub dębowocho gr. 32 mm - podest pośredni i podłoga 1 piętra 4.0*1.48	m ² m ²	5.92	
				RAZEM	5.92
14	KNR 4-01 d.1 0711-04	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) (0.30+0.20)*0.15*21+4+1.48*2	m ² m ²	8.535	
				RAZEM	8.535
15	KNR 4-01 d.1 1209-10 p.z.	Dwukrotne loakierowanie tralek schodowych biegów i policzków pochwytów 12.40+28.44+7.0	m ² m ²	47.840	
				RAZEM	47.840
16	KNR 0-18 d.1 2612-07 p.z.	Ażurowa ściana z elementów drewnianych - drewno iglaste strugane 2.5*2.8	m ² m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
17	KNR-W 4-01 d.1 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 6.07	m ² m ²	6.07	
				RAZEM	6.07
18	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu i materiału poroziórkowego spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.500
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1	0108-10	nast. 1 km kolejne 5	m ³	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500