

Budynek Szkoły Podstawowej w Młynarach, roboty remontowe pomieszczeń Z-cy Dyrektora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2  2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
2	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z zaprawie cementowo-wapiennej  3,12*2,88*2	m2	17,971
		razem	m2	17,971
3	KNR 4-01w97 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2,72*3,12+2,60*3,12+2,71*3,12	m2	25,054
		razem	m2	25,054
4	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - posadzek betonowych  (2,72*3,12+2,60*3,12+2,71*3,12)*0,15	m3	3,758
		razem	m3	3,758
5	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m - gr. ok. 20 cm  8,21*3,12*0,20	m3	5,123
		razem	m3	5,123
6	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru  10,498	m3	10,498
		razem	m3	10,498
7	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  3,12*2,88*2*0,09	m3	1,617
		razem	m3	1,617
8	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  (2,72*3,12+2,60*3,12+2,71*3,12)*0,15	m3	3,758
		razem	m3	3,758
9	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 10 km  5,375	m3	5,375
		razem	m3	5,375 x10
10		Koszt utylizacji gruzu  5,375	m3	5,375
		razem	m3	5,375
<b>II. ROBOTY POSADZKOWE</b>				
11	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  8,21*3,12*0,10	m3	2,562
		razem	m3	2,562
12	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - z wywinieciem na mury  8,71*3,62	m2	31,530
		razem	m2	31,530
13	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B20 gr 10 cm  8,21*3,12*0,10	m3	2,562
		razem	m3	2,562
14	KNR 2-02 0605/04	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza  8,21*3,12	m2	25,615
		razem	m2	25,615
15	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych wodoodpornych na sucho gr 10 cm  8,21*3,12	m2	25,615
		razem	m2	25,615
16	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej  8,31*3,22	m2	26,758
		razem	m2	26,758
17	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		

Budynek Szkoły Podstawowej w Młynarach, roboty remontowe pomieszczeń Z-cy Dyrektora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		8,21*3,12	m2	25,615
		razem	m2	25,615
18	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - gr.30 mm		
		8,21*3,12	m2	25,615
		razem	m2	25,615 x3
19	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej wraz z wykonaniem cokołików		
		3,02*3,42+2,90*3,42+3,01*3,42	m2	30,541
		razem	m2	30,541
20	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		3,02*3,42+2,90*3,42+3,01*3,42	m2	30,541
		razem	m2	30,541
<b>III. ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>				
21	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo		
		3,12*2,88*2	m2	17,971
		razem	m2	17,971
<b>IV. STOLARKA DRZWIOWA</b>				
22	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
23	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		0,90*2,00*2	m2	3,600
		razem	m2	3,600
<b>V. ROBOTY MALARSKIE</b>				
24	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		130	m2	130,000
		razem	m2	130,000
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		2,72*3,12+2,60*3,12+2,71*3,12	m2	25,054
		razem	m2	25,054
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		(2,72+3,12+2,60+3,12+2,71+3,12)*2*3,20	m2	111,296
		razem	m2	111,296
27	KNR 4-01w97 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone		
		1,0*2,05*3	m2	6,150
		razem	m2	6,150
28	KNR 4-01w97 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone		
		1,74*2,28*3	m2	11,902
		razem	m2	11,902
<b>VI. POZOSTAŁE ROBOTY</b>				
29		Roboty elektryczne		
		1	kpl.	1,000
		razem	kpl.	1,000
30		Roboty nieprzewidziane		
		1	kpl.	1,000
		razem	kpl.	1,000