

Budynek Szkoły Podstawowej w Młynarach, wymiana części schodów drewnianych w "starej" części budynku szkoły

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. WYMIANA SCHODÓW I BALUSTRAD DREWNIANYCH - schody, podesty i balustrady wykonać z drewna jesionowego, lakierowanego. Kształt słupków i tralek oraz poręczy jak w schodach już wymienionych. Przed przystąpieniem do prac wykonać pomiary kontrolne		
1	KNR 4-01w97 0425/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych 25		
			razem	szt 25,000
2	KNR 4-01w97 0425/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych 25		
			razem	szt 25,000
3	KNR 4-01w97 0401/05	Wymiana oczępów (wieńców) 15x16cm w ścianach drewnianych - analog. belek policzkowych 18,8		
			razem	m 18,800
4	KNR 4-01w97 0425/03	Wymiana poręczy schodów drewnianych 9,45		
			razem	m 9,450
5	KNR 4-01w97 0425/06	Wymiana tralki prostokątnej schodów drewnianych - kształt tralek wg opisu j.w. 57		
			razem	szt 57,000
6	KNR 4-01w97 0425/07	Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych - kształt słupków wg opisu j.w. 3		
			razem	szt 3,000
7	KNR 4-01w97 0415/06	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm - analog. podłóg na podestach schodów 10,6		
			razem	m2 10,600
8	KNR 4-01w97 0415/07	Wymiana listew przyściennych 14		
			razem	m 14,000
9	KNR 4-01w97 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - analog. podestów, belek policzkowych, poręczy, stopni i podstopni - lakierem ognioochronnym do ochrony i dekoracji drewna 32		
			razem	m2 32,000
10	KNR 4-01w97 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2 - analog. słupkw i tralek- lakierem ognioochronnym do ochrony i dekoracji drewna 28		
			razem	szt 28,000
11	KNR 2-02w97 2006/02	Okładziny gipsowo-kartonowe z płyt ognioochronnych gr. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża 17,2		
			razem	m2 17,200
12	KNR 2-02w97 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 17,2		
			razem	m2 17,200
		II. POZOSTAŁE ROBOTY		
13	KNR 4-01w97 0436/01	Podstemplowanie stropów z deskowaniem - analog. podestów schodów 10		
			razem	m 10,000
			razem	m 10,000

Budynek Szkoły Podstawowej w Młynarach, wymiana części schodów drewnianych w "starej" części budynku szkoły

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-01w97 0436/05	Rozebrawie stemplowań stropów z deskowaniem 10		
			razem	m 10,000
15	KNR 2-02 1605/01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach 12		
			razem	m 12,000
16	KNR 4-01w97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 20		
			razem	m2 20,000
17	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km $(9,70*2,40)*0,05+(14,535+13,938)*0,03$		
			razem	m2 20,000
18		Załadunek, wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki 1		
			razem	m3 2,018
19		Roboty nieprzewidziane 1		
			razem	kpl 1,000
			razem	kpl 1,000