

SCALONY PRZEDMIAR ROBÓT						
Remont przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 258/2 w m. Błudowo						
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Asortymenty robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Zryczałtowana cena jedn. netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	4	5	6	7	8
1. Przygotowanie terenu pod budowę /kod CPV 45100000-8/						
1	1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,02		
2. Roboty rozbiórkowe /kod CPV 45110000-1/						
2	2.1	Rozebranie murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m ³	3,20		
3	2.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 1 km	m ³	3,20		
3. Roboty ziemne /kod CPV 45110000-1/						
4	3.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi	m ³	150,31		
5	3.2	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich	m ³	119,77		
6	3.3	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m ³	88,54		
4. Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/ Wykonanie przepustu						
7	4.1	Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	m ³	12,15		
8	4.2	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 100 cm	szt.	3,00		
9	4.3	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	0,0572		
10	4.4	Wykonanie żelbetowej płyty zespalającej elementy prefabrykowane	m ³	0,68		
11	4.5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m ²	23,05		
5. Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/ Wykonanie ścian czołowych						
12	5.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	1,832		
13	5.2	Wykonanie podłoża betonowego pod konstrukcje	m ³	4,05		
14	5.3	Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 4,5 m i przekroju prostokątnym średniej grubości ponad 30 cm	m ³	35,67		
15	5.4	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m ²	139,18		
6. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg /kod CPV 45233000-9/ Wykonanie nawierzchni						
16	6.1	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	52,46		