
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZEWO 1 (DZ. NR 26/1), GMINA MŁYNARY
INWESTOR : GMINA MŁYNARY
ADRES INWESTORA : 14-420 MŁYNARY, UL. DWORCOWA 29
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
BRANŻA : Roboty sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grzegorz Kusiak
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA KOSZTORYSU:

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA INSTALACJI WOD.-KAN I C.O. W BUDYNKU NADZORU WODNEGO W OSTRÓDZIE					
1	45332300-6	INSTALACJA KANALIZACJI			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopataą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0317-0201	Przedmiar: 1,80m3 1.80	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m.	m ³		
d.1	0320-0201	Przedmiar:1,20m3 0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1	0803-02	Przedmiar: 9,80m2 9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
4	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm.	m ²		
d.1	0501-01	Przedmiar: 0,60m2 0.60	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0203-04	Przedmiar: 19,60m 19.60	m	19.600	
				RAZEM	19.600
6	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową.	m		
d.1	0205-04	Przedmiar:32,80mb 32.80	m	32.800	
				RAZEM	32.800
7	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową.	m		
d.1	0205-02	Przedmiar: 27,80mb 27.80	m	27.800	
				RAZEM	27.800
8	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową.	szt.		
d.1	0217-02	Przedmiar: 4,00 szt 4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 150 mm	szt.		
d.1	0213-05	Przedmiar: 4,00 szt. 4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03	Przedmiar:18,00 18.00	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0208-05	Przedmiar: 6,00 szt. 6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-19	Rury ochronne o śr.nom.200 mm	m		
d.1	0119-02	Przedmiar: 3,00szt 3.00	m	3.000	
	analogia				
				RAZEM	3.000