

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty demontażowe					
1.001 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	m		120,750		
1.002 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20-cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m		34,000		
1.003 KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie	m2		25,500		
1.004 KNR 221/607/2 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa	m		11,500		
1.005 KNR 404/201/3 Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu, grubości do 30 cm, na zaprawie cementowej	m3		4,500		
1.006 KNR 201/210/2 (2) Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III, samochód 5-10-t - likwidacja trawników	m3		90,440		
1.007 KNR 221/110/2 Karczowanie drzew miękkich, średnica pni 21-30-cm	szt		2,000		
1.008 KNR 221/110/1 Karczowanie drzew miękkich, średnica pni 16-20-cm	szt		2,000		
1.009 KNR 221/110/7 Karczowanie drzew twardych, średnica pni 21-30-cm	szt		6,000		
1.010 KNR 221/110/6 Karczowanie drzew twardych, średnica pni 16-20-cm	szt		1,000		
2 Odbudowa nawierzchni rynku					
2.001 SEK 601/201/1 frezowanie nawierzchni			914,000		
2.002 KNNR 6/1101/2 Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych, brukowiec z kamienia narzutowego o wysokości 16-20-cm	m2		163,700		
2.003 KNR 231/1210/4 Remonty cząstkowe ścieków ulicznych płaskich z brukowca, kamień narzutowy, na podsypce cementowo-piaskowej	m2		~39,61		
2.004 KNR 231/1101/3 analogia dla mechanicznego wyrównania odkrytej nawierzchni brukowej	m2		1 236,000		
2.005 KNNR 6/403/5 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne wystające 20x25-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m		216,300		
2.006 KNR 231/501/5 Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		72,000		
2.007 KNR 231/502/7 Chodniki z płyt betonowych, płyty kamienne grubości 5-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		164,000		
2.008 KNR 221/404/1 Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II	ha		0,027		
3 Wyposażenie parkowe w rynku					
3.001 montaż wyposażenia placu	kpl		1,000		
ławki bez oparcia	szt		4		
ławki z oparciem	szt		4		
kosze na śmieci	szt		8		
stojaki na rowery	szt		4		
słupki zabezpieczające	szt		15		
pompa ręczna żeliwna do wody z miską	szt		1		