

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 50*3/10000	ha ha	0.015	
				RAZEM	0.015
3	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.234	km km	0.234	
				RAZEM	0.234
4	KNR 2-01 0129-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 234*3.4	m ² m ²	795.600	
				RAZEM	795.600
5	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 234*3.4	m ² m ²	795.600	
				RAZEM	795.600
6	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - zdjęcie ziemi z nawierzchni płyt 207*0.8	m ² m ²	165.600	
				RAZEM	165.600
7	KNR 2-01 0129-09	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ² 20*6.0+158*3	m ² m ²	594.000	
				RAZEM	594.000
8	KNR 2-01 0129-05	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ² z rozbiórki z uzupełnieniem ok 75 szt z odzysku 234*3.0	m ² m ²	702.000	
				RAZEM	702.000
9	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - na obrzeżach płyt 234*0.4/10000	ha ha	0.009	
				RAZEM	0.009
10	KNR 2-01 0229-02 z.sz. 2.4.2. 9906	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice. 234*3.0*0.27	m ³ m ³	189.540	
				RAZEM	189.540
11	KNR 2-01 0229-04 z.sz. 2.4.2. 9906	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice. 234*3.0*0.27	m ³ m ³	189.540	
				RAZEM	189.540
12	KNR-W 4-01 0109-19 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 2 km 20.0	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
13	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z uzupełnieniem na mapie zasadniczej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na: „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi nr 107502N ul. Kwiatowa Młynarach”.