

Załącznik nr 2 (przedmiar robót)
do Zapytania ofertowego na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka (nakład robocizny wsp. 0,6)	m ²		
d.1	202 1136-01				
	analogia	10.16*8.04+(4.56+5.7)/2*4.0	m ²	102.206	
				RAZEM	102.206
2	KNR-W 4-01	Rozebranie płyt OSB	m ²		
d.1	0439-02				
	analogia	102.206	m ²	102.206	
				RAZEM	102.206
3	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1	0439-02				
	analogia	102.206	m ²	102.206	
				RAZEM	102.206
4	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1	0439-03				
	analogia	8.04*14+5.70*3+5.0*3+1.6*6	m	154.260	
				RAZEM	154.260
5	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia	otw.		
d.1	1006-10	do 1 cegły - śr. rury do 100 mm - do 200 mm			
	analogia	2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.1	0325-03				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowo-węglowych - demontaż i montaż kominka z okładziną ce-	kpl.		
d.1	0311-04	ramiczną			
	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Posadzka wylewana			
8	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-	m		
d.2	0341-01	towo-wapiennej			
	analogia	13.0	m	13.000	
				RAZEM	13.000
9	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03				
	analogia	(1.5*2+1.40*2+1.1*4+1.56*2+0.75+0.7*4+1.2)*0.4	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
10	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w	m ²		
d.2	202 2012-01	pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2			
	analogia	7.228	m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
11	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15 cm	m ³		
d.2	1101-07				
	analogia	102.21*0.15	m ³	15.332	
				RAZEM	15.332
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton B 10	m ³		
d.2	1101-01				
	analogia	102.21*0.1	m ³	10.221	
				RAZEM	10.221
13	KNR AT-40	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - natryskowe gruntowa-	m ²		
d.2	0407-02	nie podłoża			
	analogia	102.21	m ²	102.210	
				RAZEM	102.210
14	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome	m ²		
d.2	0606-01	podposadzkowe			
	analogia	102.21	m ²	102.210	
				RAZEM	102.210
15	KNR AT-27	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyj-	m ²		
d.2	0509-03	nych w jednej warstwie - styropian EPS 100 gr 10 cm			
	analogia	102.21	m ²	102.210	
				RAZEM	102.210
16	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatar-	m ²		
d.2	0914-01	ciem na ostro			
	analogia	102.21	m ²	102.210	
				RAZEM	102.210
17	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - siatka z drutu gładkiego 4 mm o oczku 100x100	t		
d.2	0259-01	mm			
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.250	t	0.250	
				RAZEM	0.250
18	KNR 19-01 d.2 0914-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 102.21	m ² m ²	102.210	
				RAZEM	102.210
3		Instalacje c.o. wyłącznie rozprowadzenie w posadzkach pod grzejniki (szt 5) z montażem skrzynki rozdzielacza na ścianie za kominem			
19	KNR 0-31 d.3 0202-02	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach 7.8*2+10.2*2+11.6*2+9.3*2+5.6*2+0.7*2*4+1.2*2+0.6*10	m m	103.000	
				RAZEM	103.000
20	KNR 0-31 d.3 0203-01	Punkty stałe na rurociągach z polibutyleny PB o śr. 15 mm 2*5	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 0-31 d.3 0211-03 p.z.	Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 6 z rozdzielaczem pod pięć linii 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-31 d.3 0212-04 p.z.	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC05/15 (5 obwodów, 3/4"/15) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 0-35 d.3 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 40.5	m m	40.500	
				RAZEM	40.500