

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA: Remont schodów wejściowych na teren amfiteatru

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu - wjazd i plac manewrowy					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce płaskowej - schody rozbierane 13.5*2	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce płaskowej 13.5*2.2	m ² m ²		
				29.700	
				RAZEM	29.700
3	KNR 2-31 d.1 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 13.5*2.2	m ² m ²		
				29.700	
				RAZEM	29.700
4	KNR 2-31 d.1 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. - kolejne 10 cm Krotność = 10 13.5*2.2	m ² m ²		
				29.700	
				RAZEM	29.700
2 BUDOWA NOWEGO CHODNIKA - PODBUDOWA					
5	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm 15.0*2.60	m ² m ²		
				39.000	
				RAZEM	39.000
6	KNR 2-31 d.2 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. (do głębokości 60 cm) Krotność = 8 13.5*2.2	m ² m ²		
				29.700	
				RAZEM	29.700
7	KNR 2-31 d.2 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 16.0*2+17*2.2	m ² m ²		
				69.400	
				RAZEM	69.400
8	KNR 2-31 d.2 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2 16.0*2+17*2.2	m ² m ²		
				69.400	
				RAZEM	69.400
9	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa stabilizowana cementem z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. pod ławy krawężników 16.0*2+17*2.2	m ² m ²		
				69.400	
				RAZEM	69.400
10	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 16.0*2*0.04+17*2.2*0.04	m ³ m ³		
				2.776	
				RAZEM	2.776
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KRAWĘŻNIKI I KOSTKA					
11	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej 16.0*2+17*2.2	m m		
				69.400	
				RAZEM	69.400
12	NNRNKB d.3 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m ² (1.2+6.95+1.4)*2.2+26*0.26*2.2	m ² m ²		
				35.882	
				RAZEM	35.882
13	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza wykonanego chodnika 16.0*1.5*2	m ² m ²		
				48.000	
				RAZEM	48.000