

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remontem chodnika przy ulicy Kościelnej w m. Młynary.

L.p.	Pozycja w ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. w zł	Wartość robót w zł
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,10		
	<b>D-01.03.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2	D-01.03.25.	Rozbiórka słupa drewnianego (podwójnego).	szt.	1,00		
3	D-01.03.02.33	Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu na słupkach stalowych na cokole betonowym	mb	15,00		
4	D-01.03.02.14	Rozbiórka chodnika z płyt gr 4 cm wzdłuż ul. Kościelnej	m <sup>2</sup>	111,5		
5	D-01.03.02.18	Rozbiórka krawężnika	mb	78		
	<b>D-02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>3</sup>	46,32		
	<b>D-03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
7		Studzienka ściekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem o śr. 50 cm, wg K.P.E.D.-02,13	szt.	1,00		
8		Przykanalik o śr. 200 mm z PCV z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni	mb	7,00		
9		Regulacja wjazdów studziennych	szt.	2,00		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
10	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	148,40		
	D-04.02.02.	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku.				
11		grubości 35 cm	m <sup>2</sup>	27,00		
12		grubości 15 cm.	m <sup>2</sup>	123,00		
	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
13		grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	123,00		
14		grubości 15 cm.	m <sup>2</sup>	27,00		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	D-05.03.01.12	Nawierzchnia z kostki kamiennej 8-11 cm na podsypce z mialu kamiennego wraz z wypełnieniem spoin				
15		kostka szara	m <sup>2</sup>	27,00		
	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
16	D-06.01.01.	Plantowanie, humusowanie gr 15 cm z obsianiem trawą.	m <sup>2</sup>	20,00		
	<b>D-07.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE</b>				



17	D-07.02.01.	Oznakowanie terenu budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
	D-08.00.00.	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	D-08.01.06.	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych na ławie betonowej z oporem				
18		krawężnik kamienny uliczny prosty 15x30	mb	60		
19		krawężnik kamienny łukowy zewnętrzny R=3.0 m.	mb	4,71		
20		krawężnik kamienny łukowy zewnętrzny R=5.0 m.	mb	12,56		
21		krawężnik kamienny najazdowy 20x22 cm.	mb	15		
22		krawężnik kamienny skośny o zmiennym profilu	mb	6		
23		krawężnik kamienny opornik 10x20 cm	mb	22,1		
24	D-08.02.00.	Chodnik z płyt betonowych 30x30 cm gr. 4 cm.	m <sup>2</sup>	123		
25	D-08.03.00	Obrzeża kamienne 30x8 cm	mb	87		
		<b>INNE ROBOTY</b>				
26		Rury osłonowe dwudzielne	mb	23,00		
27		Opaska betonowa między remontowanym chodnikiem a budynkiem mieszkalnym.	m <sup>3</sup>	0,74		
28		Podwyższenie cokółków przyokiennych piwnicznych przy budynku mieszkalnym.	m <sup>3</sup>	0,08		
29		Przeprowadzenie badań archeologicznych polegających na stałym nadzorze archeologicznym podczas prowadzenia prac ziemnych w trakcie trwania budowy.	szt	1,00		
		<b>Razem</b>				
		<b>Podatek VAT 23%</b>				
		<b>Ogółem</b>				