

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.16	km		
			km	0.160	
				RAZEM	0.160
2	KNR 2-01 0129-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 160.00*3.50	m ²		
			m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
3	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 160.00*3.50	m ²		
			m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
4	KNR 2-01 0129-05	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ² 160.00*3.00	m ²		
			m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
5	KNR 2-01 0129-11	Utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 miesiąca 480.00	m ²		
			m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
6	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - oczyszczenie pbcyzy ułożonej drogi 160.00*0.50*0.0001	ha		
			ha	0.008	
				RAZEM	0.008
7	kalk. własna	Wykonanie inwenaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na realizację zadania: „Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary”.

Strona 1