

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Gmina Młynary**

Obiekt : **ROBOTY DROGOWE**

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w Kraskowie, działka nr 101, obręb Kraskowo, gmina Młynary

Inwestor : **Gmina Młynary**

Adres : ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary

Jednostka autorska : Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg
Opracował : Jacek Hejman

Data : 2018-07-27

złotopis nr 4

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w Kraskowie, działka nr 101, obręb Kraskowo, gmina Młynary

Budowa: Gmina Młynary

Obiekt: ROBOTY DROGOWE

Data: 2018-07-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze		
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,300	km
	$0.30 =$	<u>0,30</u>	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	<u>0,300</u>	km
2	Pozycja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,300	km
	$0.30 =$	<u>0,30</u>	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	<u>0,300</u>	km
3	Pozycja Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i przeciwskarpy - rowy Numer specyfikacji : D-01.02.01	600,000	m2
	$300.00 * 2.00 =$	<u>600,000</u>	
	Razem =	<u>600,000</u>	m2
2	Roboty ziemne		
4	Pozycja Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III - grunt do ponownego wbudowania, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta. Numer specyfikacji : D-02.02.01 pod nawierzchnią: rów:	330,000	m3
	$300.00 * 3.00 * 0.20 =$	180,000	
	$300.00 * 0.50 =$	<u>150,000</u>	
	Razem =	<u>330,000</u>	m3
3	Podbudowy		
5	Pozycja Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - jezdnia (płyty drogowe typu MON - podwójnie zbrojone) Numer specyfikacji : D-04.02.01	840,000	m2
	$280.00 * 3.00 =$	<u>840,000</u>	
	Razem =	<u>840,000</u>	m2
4	Nawierzchnie		
6	Pozycja Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych MON, (podwójnie zbrojonych siatką) o wymiarach 1,0x3,00x0,15m - układane śladowo, przerwa pomiędzy płytami 0,80 m. Numer specyfikacji : D-10.03.01 nawierzchnia z płyt drogowych:	560,000	m2
	$280.00 * (1.00 + 1.00) =$	<u>560,000</u>	
	Razem =	<u>560,000</u>	m2
5	Roboty wykończeniowe		
7	Pozycja Pobocza oraz uzupełnienie przestrzeni pomiędzy płytami z gruntu rodzimego - grubość zmienna Numer specyfikacji : D-06.03.01 pobocza:	690,000	m2
	$300.00 * (0.75 + 0.80 + 0.75) =$	<u>690,00</u>	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	<u>690,000</u>	m2

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejsowość i data)

Formularz ofertowy

WYKONAWCA

Nazwa	
Adres	
REGON	
NIP	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	
Osoba uprawniona do kontaktów	

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
Tel. (55) 248-60-82, fax. (55) 248-64-00
e-mail: sekretariat@mlynary.pl
NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie zdania pn.:

„Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo”
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości
plus należny podatek VAT% w wysokości, co daje łącznie brutto cenę w
wysokości (słownie:
.....zł).

1. Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) Przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym,
- 2) Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty, zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
- 3) Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 4) Na roboty udzielam 36-miesięcznej gwarancji.
- 5) Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralne części są:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

GMINA MŁYNARY

14-420 MŁYNARY, ul. Dworcowa 29
 (55) 248-60-82 (55) 248-64-00
 woj. warmińsko-mazurskie
 REGON 170748130 NIP 578-31-09-418

