

# PRZEDMIAR ROBÓT

Droga gminna Zastawno - Warszewo

L.p.	Pozycja w ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
2	D-01.02.01-02	Karczowania krzewów z wywiezieniem poza teren budowy i utylizacją.	m <sup>2</sup>	100,00
	D-02.00.00.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
3	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III na odład	m <sup>3</sup>	100,00
4	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>3</sup>	80,00
5	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z odładu kategorii III wraz z schodkowaniem skarp, formowaniem i z zagęszczaniem nasypu	m <sup>3</sup>	100,00
	D-06.00.00.	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
6	D-06.01.01.	Umocnienie i plantowanie skarp korpusu drogowego poprzez humusowanie i z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	200,00
	D-07.00.00.	<b>ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE</b>		
	D-07.05.01.	Bariery energochłonne	mb	20,00
	M-20.00.00.	<b>INNE ROBOTY MOSTOWE</b>		
7		Plantowanie dna i skarp rzeki	m <sup>2</sup>	200,00
8	M-20.01.11d	Umocnienie skarp brzegowych koszami z gabionów w sitce stalowej o wymiarach 5,0x2,0x0,5 m z wypełnieniem kamieniem	m <sup>3</sup>	40,00
9	M-20.02.04	Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy 12-14 cm i długości 1,50 m wzdłuż krawędzi brzegowych wraz z ułożeniem geowłókniny 200 m2	mb	45,00