

| Lp. | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------|-------------|---|-------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | PODBUDOWY | | | | |
| 1.1 | D-04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV. Obmiar: $3839 \times 3,50 = 13.436,50$ | m2 | 13 436,50 | 1,57 | 21 095,31 |
| 2 | | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 2.1 | D-04.04.02. | Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 pozyskanego z litej skały, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Obmiar: $3839 \times 3,50 = 13.436,50$ | m2 | 13 436,50 | 26,51 | 356 201,62 |
| 2.2 | D-04.04.02. | Zjazdy gruntowe - wyrównanie nawierzchni KŁSM 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Kruszywo łamane 0/31,5 pozyskane z litej skały. Obmiar: $3,0 \times 1,0 \times 20 = 210,00$ | m2 | 210,00 | 22,46 | 4 716,60 |
| 3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 3.1 | D-06.03.01. | Formowanie poboczy z gruntu piaszczystego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar: $3839 \times (0,5 + 0,5) = 3.839,00$ | m2 | 3 839,00 | 5,10 | 19 578,90 |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | | | 401 592,43 |
| 23% VAT | | | | | | 92 366,26 |
| WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | | | 493 958,68 |