

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Młynary

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Docieplenie ścian zwna.				
1	KNR 0-17 2609/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- montaż listwy startowej- poz. zast.	m	50,00		
2	KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	26,81		
3	KNR 2-02 0921/01 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm	m2	26,81		
4	KNR 2-02 0923/02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	26,81		
5	KNR 2-02 0921/04 Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	9,38		
6	KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50cm grubości 15cm i wierzchnią warstwą grubości 2cm na podłożu gruntowym	m2	12,00		
7	KNR 0-17 2609/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-montaż listwy startowej- poz. zast.	m	50,00		
8	KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	319,70		
9	KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących-dodat. warstwa siatki	m2	82,80		
10	KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	35,00		
11	KNR 0-17 2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą	m	140,00		
12	KNR 0-17 2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą- kątownik narożny z siatką	m	43,60		
13	KNR 2-02 0916/03 Profile ciągnięte szlachetne gładzone blichowane o szerokości w rozwinięciu do 20cm wykonywane ręcznie	m	54,30		
14	KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	28,50		
15	KNR 0-15 0527/01 Pokrycie dachów jedną warstwą papy termoizolacyjnej z zagrumontowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej	m2	31,70		
	Roboty remontowe pokrycia dachowego				
16	KNR 4-01 0310/02 Przemiarowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	2,80		
17	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	3,30		
18	KNR 4-01 0735/02 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	13,76		
19	KNR 4-01 0419/01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m	szt	3,00		
20	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	80,72		
21	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	35,20		
22	KNR 4-01 0533/02 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrymowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	29,64		
23	KNR 4-01 0504/01 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho	m2	215,00		
24	KNR 4-01 0504/08 Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m	44,00		
25	KNR 4-01 0414/02 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk	m2	215,00		
26	KNR 4-01 0414/10 Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 16cm pod pokrycie dachówką	m2	215,00		
27	KNR 2-02 0501/01 Pokrycie jednowarstwowe dachów papą na podłożu drewnianym	m2	215,00		
28	KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	80,72		
29	KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm	m	35,20		
30	KNR 4-01 0531/04 Uzupelnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką holenderką, płytami bitumicznymi falistymi	m2	4,24		
31	KNR 4-01 0420/01 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	6,00		
32	KNR 4-01 0424/05 Wycięcie otworów dla kominu w dachu drewnianym	miejsce	2,00		
33	KNR 0-15 0526/01 Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	8,00		
34	KNR 0-15 0526/02 Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	2,00		
35	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	9,90		
36	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	9,90 x9		

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Młynary

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
37	KNR 4-03 0702/01 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt	132,00		
38	KNR 4-03 0711/01 Wymiana złączy instalacji odgromowych przykręcanych do rynny na dachu	szt	4,00		
39	KNR 4-03 0706/02 Wymiana przewodów z linki o przekroju do 50mm ² instalacji odgromowej na dachu płaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	50,00		
40	KNR 2-02 1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m ²	478,80		
41	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania	m-g	301,14		
42	KNR 4-01 0420/04 Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	30,00		
Roboty remontowe instalacji c.o.					
43	KNR 4-02 0520/01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m ²	kpl	7,00		
44	KNR 0-31 0205/05 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm	szt	5,00		
45	KNR 0-31 0205/11 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm	szt	2,00		
46	KNR 4-07 0311/07 Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy nominalnej 15mm	szt	27,00		
47	KNR 4-02 0517/03 Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych	kpl	14,00		
48	KNR 0-31 0208/03 Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl	27,00		
49	KNR 4-02 0505/01 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm	szt	27,00		
50	KNR 4-02 0514/05 Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 2,5m ²	szt	7,00		
51	KNR 4-07 0310/06 Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	27,00		
52	KNR 0-31 0113/03 Otuliny termoizolacyjne grubości 6mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy różnej	m	85,40		
Docieplenie stropu pod strychem					
53	KNR 4-01 0429/06 Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych	m ²	76,10		
54	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziomymi płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa- gr. 10 cm	m ²	76,10		
55	KNR 2-02 0613/04 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną- gr. 6 cm	m ²	76,10		
56	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m ²	76,10		
57	KNR 2-02 2006/03 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m ²	76,10		
58	KNR 4-01 0411/06 Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm- przełożenie	m ²	74,20		
59	KNR 4-01 0429/02 Rozbiórki zasypek stropów drewnianych	m ²	74,20		
60	KNR 2-02 0613/01 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziomymi płytami z wełny mineralnej klejonymi lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego- gr. 10 cm	m ²	74,20		
61	KNR 2-02 0613/04 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną- gr. 6 cm	m ²	74,20		
62	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej- paroizolacja + paroprzepuszcz.	m ²	148,40		
63	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	76,10		
Stalarka zewnętrzna					
64	KNR 4-01 0432/02 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m ² ze ścian drewnianych	szt	6,00		
65	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	5,40		
66	KNR 2-02 1008/15 Okna skrzynkowe, dwukrotnie malowane i szklone na budowie z wywietrznikiem, dwudzielne o powierzchni do 2,0m ²	m ²	10,18		
67	KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	45,00		
68	KNR 4-01 0530/08 Uzupelnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	1,78		
69	KNR 2-02 1008/08 Okna skrzynkowe, dwukrotnie malowane i szklone na budowie bez wywietrznika, dwudzielne o powierzchni do 1,5m ²	m ²	3,13		
70	KNR 2-02 1008/09 Okna skrzynkowe, dwukrotnie malowane i szklone na budowie bez wywietrznika, dwudzielne o powierzchni do 2,0m ²	m ²	2,60		
71	KNR 2-02 1210/02 Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m ²	m ²	34,83		
			Razem		
			Podatek VAT		
			Ogółem kosztorys		