

PRZEDMIAR / OBMIAR ROBÓT

ROK 08
 ZAD 90 URZĄD GMINY MŁYŃNARY
 BUDOWA 0007 POPRAWA JAKOŚCI WODY DO PICIA NA TERENIE SOŁECTWA SĄPY GM. MŁYŃNARY
 KOSZTORYS 201 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Str. 1

nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	Jed.miary	Ilość
0001 ROBOTY ZIEMNE			
0010	KNR R 201011901KI ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH-TRASA WODOCIĄGU	km	1,0999
0020	KNR R 20101260100 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU ZA POMOCĄ SPYCHAREK-GRUB.WARSTWY DO 15 CM 1099*0.8	879.2000	
	R a z e m ... m2	879.2000	100 m2
0030	KNR R 20102170600 WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 0,40 M3 NA ODKLAD-GRUNT KAT.III 1099*1.6*0.8*0.8	1125.3760	
	R a z e m ... m3	1125.3760	100m3
0040	KNR R 20103170500 WYKOP LINOWY O GLEBOKOSCI 3,0 M SZEROKOSCI 0,8-1,5 M W GRUN CIE KAT III-IV 1099*1.6*0.8*0.2	281.3440	
	R a z e m ... m3	281.3440	100m3
0050	KNR R 21805010300 PODŁOZE Z POSPOLKI-KRUSZYWO NIENORMOWANE GRUB. 20 CM 1099*0.8	879.2000	
	R a z e m ... m2	879.2000	100 m2
0060	KNR R 20103210100 PELNE UMOCNIECIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW O SZEROKOSCI DO 1 M BALAMI DREWNIANYMI-GRUNT SUCH Y I-II KATEGORIA GLEB.DO 3 M 1099*1.7*2	3736.6000	
	R a z e m ... m2	3736.6000	100 m2
0070	KNR R 21805010400 PODŁOZE Z POSPOLKI-KRUSZYWO NIENORMOWANE GRUB. 25 CM 1099*0.8	879.2000	
	R a z e m ... m2	879.2000	100 m2
0080	KNR R 104080200 ZAGESZCZENIE UPZEDNIO ROZPLANT.WARSTWAMI GRUNTU W NASYPIE U BIJAKIEM, GR.SPOISTY III 1099*1.7*0.8	1494.6400	
	R a z e m ... m3	1494.6400	100m3
0090	KNR R 20102170600 ZASYPANIE WYKOPU KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 0,40 M3 NA ODKLAD-GRUNT KAT.III 1099*1.7*0.8*0.8	1195.7120	
	R a z e m ... m3	1195.7120	100m3
0100	KNR R 20103200200 ZASYPYWANIE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH PION.GLEB.WYKOPU D O 1,5M,SZER.WYKOPU 0,8-1,5M, KAT.GRUNTU III-IV 1099*1.7*0.8*0.2	298.9280	
	R a z e m ... m3	298.9280	100m3
0002 ROBOTY MONTAŻOWE			
0110	KNR R 218080201KI PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIĄGOWYCH ODCINKAMI 200 M	szt	5,0000
0120	KNR R 21808030100 DEZYNFEKCJA RUROCIĄGOW SIECI WODOCIĄGOWEJ O ŚRED.DO 150 MM	szt	5,0000
0130	KNR R 21902190100 OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU TAŚMĄ Z TWORZYWA	100 m	10,9900
0140	KNR W 21801090100 RUROCIĄG Z POLIETYLENU D 40 MM	100 m	2,0800
0150	KNR W 21801090100 RUROCIĄG Z POLIETYLENU D 32 MM	100 m	8,9100

r poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	Jed.miary	Ilość
160	KNR W 21801100100 POLACZENIE RUR PE D 40 MM METODA ZGRZEWANIA CZOLOWEGO	szt	7,0000
170	KNR W 21801100100 POLACZENIE RUR PE D 32 MM METODA ZGRZEWANIA CZOLOWEGO	szt	20,0000
180	KNR W 21801230100 TRÓJNIK PE DN 40/40	10 szt	0,1000
190	KNR W 21801230100 TROJNIK PE DN 40/32	10 szt	0,1000
200	KNR W 21801220100 KOLANO PE DN 32/45 ST	10 szt	0,3000
210	KNR W 21801220100 KOLANO PE DN 40/45 ST	10 szt	0,2000
220	KNR W 21801220100 REDUKCJA PE DN 40/32	10 szt	0,1000
230	KNR W 21801220100 REDUKCJA PE DN 40/20	10 szt	0,6000
240	KNR W 21801220100 REDUKCJA PE DN 32/20	10 szt	2,3000
250	KNR W 21501160102 DODATKI ZA PODEJSCIA DOPLYWOWE D 20 MM W RUROCIAGACH PE DO ZAW. CZERP., BATERII ITP.	10 szt	3,0000
260	KNR W 21501320206 ZAWOR PRZELOTOWY D 20 MM INSTALACJI WODOCIAGOWYCH Z RUR PE	10 szt	3,0000
270	KNR W 21501300202 ZAWOR ANTYSKAŻENIOWY DN 20 EA 291	10 szt	3,0000
280	KNR I 93101110200 FILTR OSADNIKOWY SIATKOWY D 20 MM	szt	30,0000
290	KNR W 21501230202 DODATEK ZA WYKONANIE OBUSTRONNYCH PODEJSC DO WODOMIERZY SKRZYDELKOWYCH D 20 MM W RUROCIAGACH PE	kpl.	30,0000
300	KNR W 21501400200 WODOMIERZ SKRZYDELKOWY DOMOWY D 20 MM	szt	30,0000

* Koniec wydruku * 2008-05-12

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

2 - ORGBUD W - WACETOB
 2 - POLCEN S - PROMOCJA
 3 - BRANŻOWE I - INSTAL
 5 - IGM W-WA
 GP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA