

P R Z E D M I A R / O B M I A R R O B Ó T

URZĄD GMINY MŁYNARY
 KANALIZACJA SANITARNA DO DZIAŁEK BUDOWLANYCH UL.KOŚCIELNA
 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
 08/90/0028/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
0001 ROBOTY ZIEMNE			
0010	KNR R 20102170600 WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 0,40 M3 NA ODKŁAD-GRUNT KAT.III 52*2.0*1.0*0.8	83.2000 83.2000	100m3 0,8320
R a z e m ... m3			
0020	KNR R 20103170500 WYKOP LINOWY O GLEBOKOSCI 3,0 M SZEROKOSCI 0,8-1,5 M W GRUN CIE KAT III-IV 52*2.0*1.0*0.2	20.8000 20.8000	100m3 0,2080
R a z e m ... m3			
0030	KNR R 21805010400 PODŁOŻE Z POSPÓŁKI-KRUSZYWO NIENORMOWANE GRUB.25cm 52*1.0	52.0000 52.0000	100 m2 0,5200
R a z e m ... m2			
0040	KNR R 20103210100 WYKON.PEŁNEGO UMOCN.ŚCIAN PION.WYKOP.LINIOWYCH BALAMI DREWN. GŁĘB.3,0m SZER.DO 1,0m GRUNT SUCHY KAT.I-II;Z ROZBIÓRKĄ 104*2.0	208.0000 208.0000	100 m2 2,0800
R a z e m ... m2			
0050	KNR R 21805010400 PODŁOZE Z POSPOLKI-KRUSZYWO NIENORMOWANE GRUB. 25 CM 52*1.0	52.0000 52.0000	100 m2 0,5200
R a z e m ... m2			
0060	KNR 104080200 ZAGESZCZENIE UPZEDNIO ROZPLANT.WARSTWAMI GRUNTU W NASYPIE U BIJAKIEM, GR.SPOISTY III 52*2.0*1.0	104.0000 104.0000	100m3 1,0400
R a z e m ... m3			
0070	KNR R 20102170600 ZASYPANIE WYKOPU WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 0,40 M3 NA ODKŁAD-GRUNT KAT.III 52*2.0*1.0*0.8	83.2000 83.2000	100m3 0,8320
R a z e m ... m3			
0080	KNR R 20103200200 ZASYPYWANIE WYKOPOW LINIOWYCH O SCIANACH PION.GLEB.WYKOPU D O 1,5M,SZER.WYKOPU 0,8-1,5M, KAT.GRUNTU III-IV 52*2.0*1.0*0.2	20.8000 20.8000	100m3 0,2080
R a z e m ... m3			
0002 ROBOTY MONTAŻOWE			
0090	KNR R 21808020100 PROBA SZCZELNOSCI SIECI		1 szt 1,0000
0100	KNR W 21804080300 KANAL Z RUR PVC D 200 MM LACZONYCH NA WCISK		100 m 0,5200
0110	KNR R 218061303KI STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH O SRED.1200 MM GLEBOK OSCI 3 M W GOTOWYM WYKOPIE		1 szt 5,0000
0120	KNR R 21806130400 STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH D 1200 MM -ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOKOSCI		1 szt -8,0000
0130	KNR P 405041101KI WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI		1 kp1. 1,0000
0003 ROBOTY DROGOWE			
0140	KNR R 23108030100 RĘCZNE ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERAL.-BITUMICZ. GRUB.3cm 24*1.4	33.6000	

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miary	Ilość
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0150	KNR R 23108030200 RĘCZNE ROZEBRANIE NAWIERZCH. Z MIESZ. MINERAL.-BITUMICZNEJ - DODATEK ZA KAŻDY DALSZY 1cm GRUB. R= 7,000 M= 7,000 S= 7,000	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0160	KNR R 23108020100 RĘCZNE ROZEBRANIE PODBUD.Z GRUNTU STABILIZOW.GRUB.10cm	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0170	KNR R 23108020500 RĘCZNE ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO GRUB.15cm	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0180	KNR R 23101050100 PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA RĘCZNIE GRUB.3cm	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0190	KNR R 23101090100 PODBUDOWY BETONOWE Z DYLATACJĄ GRUB.12cm R= 2,000 M= 2,000 S= 2,000	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0200	KNR R 23103110100 NAWIERZCH.Z MIESZANKI MINER-ASFALT.GRYSOWA, WARSTWA WIĄŻĄCA GRUB.4cm	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0210	KNR R 23103110200 NAWIERZCH.Z MIESZANKI MINERAL.-ASFALT.-GRYSOW.WARSTWA WIĄŻ. DODATEK ZA KAŻDY DALSZY 1cm GRUB. R= 3,000 M= 3,000 S= 3,000	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0220	KNR R 23103110500 NAWIERZCH.Z MIESZANKI ASFALTOWEJ WARSTWA ŚCIERALNA GRUB.3cm	33.6000	
	24*1.4	33.6000 100 m2	0,3360
	R a z e m ... m2	33.6000 100 m2	0,3360
0230	KNR R 20103010200 RĘCZNE ROB.ZIEMNE Z TRANSPOR.UROBKU NA ODL.DO 1km SAMOCHOD. SAMOWYŁ.5t GRUNT KAT.III	13.4400	
	24*1.4*0.4	13.4400 100m3	0,1344
	R a z e m ... m3	13.4400 100m3	0,1344

* Koniec wydruku * 2008-11-13

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM W-WA
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA