

## Przedmiar robót

p	Podstawa wyceny [KNR]	Opis pozycji	Jedn miary	Ilość
1	0201-0125 -04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grub. do 15cm z przewozem taczkami-z darnią	m <sup>2</sup>	790
2	0201-0209 -12	Wykopy koparkami zgarniakowymi, transport samochodem samowyładowczym do 1 km; koparka 0.25m <sup>3</sup> , kat. gruntu III, samochód 5-10 T	m <sup>3</sup>	90
3	0211-0503 -05	Wykonanie opasek z kieszek pojedynczych średnica kieszek 20cm, kat. gruntu I-II, wykonanie z brzegu	mb	90
4	0211-1701 -02	Studzienki kontrolne S-1 i studzienka dla przyjęcia wód powierzchniowych S-7 studzienka kontrolna S-1, D=1000mm, głębokość 2.0 m	szt..	1
5	0225-0307 -03	Ogrodzenia z siatki rozebranie ogrodzeń na słupach metalowych obetonowanych	m <sup>2</sup>	123
6	0202-1804 -11	Ogrodzenia z siatki na słupkach stal. osadzonych w gruncie; słupki stalowe o rozstawie 2,1m z rur o sred.70mm, wys. siatki 1.5m	m	130
7	0202-1808 -02	Typowe wrota z furtkami z siatki w ramach na gotowych słupkach brama i furka nr 7 wys. 160cm z siatki w ramach z kątowników	kpl.	1
8	1501-0201 -06	Roboty rozbiórkowe, rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych o grub. powyżej 20 cm	m <sup>3</sup>	20
9	0404-1103 -01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załad. i wyładowaniu; załad. gruzu koparko-ładowarką 3 samochody samowyład. na zmianę	m <sup>3</sup>	20
10	0404-1103 -04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załad. i wyładowaniu transport samochodem samowyład. na odl.1 km	m <sup>3</sup>	20
11	1502-1301 -04	Schody na skarpach typ Sch-2; nachylenie skarp 1:1,5 oraz 1:2 podłoże mineralne spoiste	mb	3
12	1502-1301 -12	Schody na skarpach dod. nakł. przy wykon. schodów na skarpach odpowietrznych do kol.02	mb	3
13	0211-0208 -02	Budowle betonowe i żelbetowe objętość do 1.0 m <sup>3</sup> - elementy żelbetowe Uwagi: Wykonanie płyty o wym 3,5x1,8x0,1m	m <sup>3</sup>	0,6
14	0211-0212 -05	Zbrojenie konstrukcji betonowych; małe budowle wodne [mnichy, zastawki, przyczółki przepusto-zastawek] Ø = do 8mm Uwagi: stal zbrojeniowa żebrzana średnicy 8mm	kg	17