

Budynek świetlicy, roboty ciesielskie, dekarские, przemurowanie cz. komina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU</b>				
1	KNR 4-01 0412/07	Wymiana mieczy i zastrzałów w konstrukcji dachu  8,00*3	m	24,000
		razem	m	24,000
2	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie  7,45*2*5	m	74,500
		razem	m	74,500
3	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk (30%)  7,45*16,95*2*0,30	m2	75,767
		razem	m2	75,767
4	KNR 4-01 0414/09	Wymiana łączenia dachu w odstępach do 16cm pod pokrycie dachówką (30%)  7,45*16,95*2*0,30	m2	75,767
		razem	m2	75,767
5	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych - analog. desek wiatrowych  7,45*8	m	59,600
		razem	m	59,600
<b>II. ROBOTY DEKARSKIE</b>				
6	KNR 4-01 0504/01	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho (50%) - z wykorzystaniem dachówki istn.  7,45*16,95*2*0,50	m2	126,278
		razem	m2	126,278
<b>III. OBRÓBKİ BLACHARSKIE</b>				
7	KNR 4-01 0527/03	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy z cynku o średnicy 15mm  4	m	4,000
		razem	m	4,000
8	KNR 4-01 0526/05	Wymiana haka rynnowego  2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
9	KNR 4-01 0531/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką holenderką, płytami bitumicznymi falistymi  0,90	m2	0,900
		razem	m2	0,900
<b>IV. PRZEMUROWANIE KOMINA PONAD POŁACIĄ DACHOWĄ</b>				
10	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3  0,95	m3	0,950
		razem	m3	0,950
11	KNR 4-01 0310/05	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów  44	m	44,000
		razem	m	44,000
12	KNR 4-01 0310/06	Przemurowanie - odgruzowanie przewodów  44*0,2	m	8,800
		razem	m	8,800
13	KNR 4-01 0415/03	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie  1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
14	KNR 4-01 0416/01	Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych  1	m	1,000
		razem	m	1,000
15	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m  60	m2	60,000
		razem	m2	60,000
16	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  0,95	m3	0,950

Budynek świetlicy, roboty ciesielskie, dekarские, przemurowanie cz. komina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3 0,950
17	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,95	m3	0,950
			razem	m3 0,950