



Młynary, dnia 14 grudnia 2019 roku

RG.271.22.2019.MS

wszyscy nabywcy specyfikacji

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dot. przetargu: "Przebudowa drogi gminnej Nr 107013N w m. Ojcowa Wola"

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843) wpłynęło do Zamawiającego niżej przytoczone pytania:

1) Zgodnie z zapisami SIWZ do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe. W związku z tym, że w dokumentacji znajdują się 3 przedmiary (z czego jeden z nich wydaje się obejmować całość zakresu) zwracamy się o wskazanie na podstawie, których/którego z przedmiarów należy przygotować kosztorys ofertowy, który ma stanowić załącznik do oferty. Przedmiary znajdujące się w dokumentacji to:

- „Przedmiar”
- 20191028 Ojcowa Wola – skrzyżowanie – przedmiar
- 20191028 Ojcowa Wola – Przedmiar.

Zamawiający wyjaśnia, że kosztorysy ofertowe należy przygotować w oparciu o przedmiary robót z datą opracowania 2019.10.28 tj. 20191028 Ojcowa Wola – skrzyżowanie – przedmiar i 20191028 Ojcowa Wola – przedmiar.

2) Prosimy o dołączenie projektu docelowej organizacji ruchu, oraz wskazanie jakie znaki należy ustawić w ramach zadania.

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach tego zadania należy ustawić następujące znaki drogowe:

a) w ciągu drogi gminnej:

- A-7 – 2 szt. (wielkość średnia, folia typu 2);
- A-4 – 2 szt. (wielkość średnia, folia typu 1);
- B-31 – 1 szt. (wielkość średnia, folia typu 1);
- B-33 (40) – 2 szt. (wielkość średnia, folia typu 1);
- B-33 (60) – 2 szt. (wielkość średnia, folia typu 1);
- B-42 – 2 szt. (wielkość średnia, folia typu 1);
- D-5 – 1 szt. (wielkość średnia, folia typu 1);

b) na skrzyżowaniu z droga wojewódzką Nr 505:

- A-6b – 1 szt. (wielkość średnia, folia typu 2);
- A-6c – 1 szt. (wielkość średnia, folia typu 2);
- A-7 – 1 szt. (wielkość średnia, folia typu 2).

Ponadto docelowy projekt organizacji ruchu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

3) Proszę o określenie, podanie parametrów wykonanej stabilizacji w gruncie.

Zamawiający wyjaśnia, że stabilizację w gruncie należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną jako ulepszone podłoże.

- 4) Przedmiar i dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie stabilizacji w gruncie warstwą 25 cm, specyfikacja określa max grubość warstwy wykonanej przy użyciu specjalistycznego sprzętu na 18 cm. Czy brakujące 7 cm stabilizacji należy kalkulować z transportem z węgła?

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza się wykonanie warstwy 25 cm przy mieszaniu na miejscu o ile Wykonawca zagwarantuje spełnienie warunków wytrzymałościowych na całej grubości warstwy. W przeciwnym wypadku należy przewidzieć wykonanie warstwy 18 cm recyklerem na miejscu, a następnie uzupełnienie warstwy gr 7 cm mieszanką z węgla po 14 dniach

- 5) Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie budowanego odcinka drogi dla ruchu ze względu na prawidłowe wykonanie stabilizacji zwłaszcza na odcinkach o szerokości 3,5m?

Zamawiający wyjaśnia, że projekt organizacji ruchu na czas robót został opracowany w 2016 roku i przewidywał wykonanie robót dwuetapowo. Na dzień dzisiejszy projekt ten wymaga aktualizacji w celu zapewnienia dojazdu do posesji mieszkańców i pojazdom po odbiór mleka. W związku z tym Wykonawca dokona aktualizacji projektu organizacji ruchu w ramach umowy. Projekt organizacji ruchu na czas robót stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

- 6) Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj betonu asfaltowego ma być zastosowany na warstwę podbudowy zasadniczej i warstwy ścieralnej.

Zamawiający wyjaśnia, że na warstwę podbudowy zasadniczej należy zastosować beton asfaltowy AC-16P, a na warstwę ścieralną AC 115.

- 7) Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane roboty?

Zamawiający wyjaśnia, że na pytanie to udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2019 roku.

- 8) Wykonawca w wycenie ma uwzględnić inwentaryzację powykonawczą. W której pozycji kosztorysu ofertowego ma być ona zawarta?

Zamawiający wyjaśnia, że wycenę inwentaryzacji powykonawczej należy uwzględnić w pozycji - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim.

2. Na podstawie art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowym terminem składania ofert jest **20 grudnia 2019 roku, godzina 12:30**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień, co dzień składania ofert, **godzina 12:45**, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego

3. Wyjaśnienia i modyfikacja zostaną doręczone niezwłocznie podmiotom, które złożyły pytania oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mlynary.pl> i dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ
Renata Wioletta Bednarczyk
mgr Renata Wioletta Bednarczyk