

Budynek mieszkalno - użytkowy (świetlica wiejska) - Warszewo 1 gm. Młynary, Przełożenie pokrycia dachowego, przemurowanie cz. kominia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE				
1	KNR 4-01 0414/01	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 19mm na styk - ok. 20% 315*0,2	m2	63,000
			razem	63,000
2	KNR 2-02u2 0411/01	Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - ok. 20% 63	m2	63,000
			razem	63,000
3	KNR 4-01 0504/01	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho - uzupełn. ok. 20% dachówki 315	m2	315,000
			razem	315,000
4	KNR 4-01 0416/01	Uzupełnienie ław kominarskich poziomych 6	m	6,000
			razem	6,000
5	KNR 2-02w97 1016/07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony 2	szt	2,000
			razem	2,000
III. REMONT KOMINÓW				
6	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 - korony kominia kotłowni świetlicy 0,08	m3	0,080
			razem	0,080
7	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych 0,45	m2	0,450
			razem	0,450
8	KNR 4-01w97 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - na kominach 5,54	m2	5,540
			razem	5,540
9	KNR 4-01 0735/09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym 5,54	m2	5,540
			razem	5,540
10	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji - na kominach 5,54	m2	5,540
			razem	5,540
IV. ROBOTY POZOSTALE				
11	KNR 4-01 0420/03	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu 20	m2	20,000
			razem	20,000
12	KNR 4-01 0420/04	Wykonanie daszków zabezpieczających 10	m2	10,000
			razem	10,000
13	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 6	m3	6,000
			razem	6,000
14	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 6	m3	6,000
			razem	6,000
15		Oplata utylizacyjna 1		1,000
			razem	1,000