


Wymiana nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 10722N w m. Kraskowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym. Nr specyfikacji: D-01.01.01 0,315	km	0,315
		razem	km	0,315
2		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Nr specyfikacji: D-01.01.01 0,315	km	0,315
		razem	km	0,315
3		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy i przeciwskarpy - rowy. Nr specyfikacji: D-01.02.01 315*2	m2	630,000
		razem	m2	630,000
<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>				
4		Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi w gruncie kat. III - grunt do ponownego wbudowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta ( pod nawierzchnię i rów). Nr specyfikacji: D-02.02.01  315*3,50*0,20+315*0,50	m3	378,000
		razem	m3	378,000
<b>III. POBBUDOWY</b>				
5		Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - jezdnia (płyty drogowe typu MON - podwójnie zbrojone). Nr specyfikacji: D-04.02.01 315*3,50		1.102,500
		razem		1.102,500
<b>IV. NAWIERZCHNIE</b>				
6		Wymiana nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych MON. (podwójnie zbrojonych siatką) o wymiarach 1,00*3,00*0,15m - układane śladowo, przerwa między płytami 0,80m (nawierzchnia drogi+skrzyżowanie). Nr specyfikacji: D-10.03.01 315,00*(1,00+1,00)+9,00*1,00		639,000
		razem		639,000
<b>V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
7		Pobocza oraz uzupełnienie przestrzeni pomiędzy płytami z gruntu rodzimego - grubość zmienna - ziemia z wykopu. Nr specyfikacji: D-06.03.01 315,00*(0,75+0,80+0,75)		724,500
		razem		724,500

 mgr inż. Izabella Kondraciuk  
uprawniony kierownik budowy - projektant  
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym  
Nr 1771/EI/02, 1078/EI/04

**GMINA MŁYNARY**  
14-420 MŁYNARY, ul. Dworcowa 29  
☎ (55) 248-60-82 📠 (55) 248-64-00  
woj. warmińsko-mazurskie  
REGON 170748130 NIP 578-31-09-418